

URZĄD GMINY I MIASTA
LUBOMIERZ

WPLYNEŁO ZAL
05. LIS. 2019
L.dz. 8356. 2018 P
Skierowano do

Lubomierz, 05.11.2019 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„IZERY” Sp. z o.o.
59-623 Lubomierz, ul. Kargula i Pawlaka 16
tel. 75 78 33 160 - REGON 1420394147 - NIP 6161510321
Sąd Rej. IX Wydz. Gospod. - KRS 0000266624
kapitał zakładowy 350.000,- wpłacony w całości
nr rejestrowy 000045321

[Handwritten signature]

~~Marek Chrabąszcz
Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz~~

Pan
Michał Pater
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

WNIOSEK

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu prosi o wpisanie i przyznanie z budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 r. środków finansowych na wykonanie prac modernizacyjno-inwestycyjnych **Wodociągu Sieciowego w Lubomierzu i Oczyszczalni Ścieków w Lubomierzu wysokości 49.019 zł.**

ZAKRES I KOSZTY PRAC MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNYCH

- I. Regeneracja studni głębinowej ujęciowej nr 1 b zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Lubomierzu. Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe nr 1 z i 1 b pracujące przemienne. Studnia nr 1 z poddana została regeneracji w 2013 r. Studnia nr 1 b jest to studnia wiercona wykonana w 1982 r. do głębokości 29 m, zafiltrowana rurami stalowymi o średnicy 355,6 mm. Perforowana część filtra o długości 8 m i oczkach 2 x 2 mm. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi $Q = 54 \text{ m}^3/\text{h}$. **Studnia ta ma ponad 37 lat** i wymaga gruntownej regeneracji. Następują coraz częstsze samoczynne wyłączania się zamontowanej w tej studni pompy głębinowej ujęciowej z powodu braku wody (tak zwany suchobieł pompy). Do prawidłowej i niezakłóconej pracy SUW niezbędne są obie studnie :
1. Oferta na wykonanie regeneracji studni : 10.700,- zł. (bez demontażu i ponownym montażu pompy głębinowej i rur stalowych tłocznych DN 100).
 2. Oferta na regenerację pompy zatapialnej głębinowej Grundfos typu SP 77-1 : 1.320,- zł.
 3. Demontaż i ponowny montaż pompy głębinowej po regeneracji oraz czyszczenie z osadów rur tłocznych stalowych DN 100 szt. 6 x 2,5 m = 15 m :
 - a.) Materiały :
 - Komplet doszczelniający DN 100 (8 szt. x 30,- zł.) : 240,- zł.
 - Koszty zakupu materiałów (8 %) : 19,- zł.

Razem materiały z dostawą 259,- zł.

b.) Robocizna : 1.300,- zł.

Razem 1.559,- zł.

RAZEM (NETTO)
RAZEM (BRUTTO)

13.579,- zł.
16.702,- zł.

II. Montaż zasuwy nożnej DN 300 na rurociągu kanalizacji sanitarnej wykonanego z rury PVC-U o średnicy 300 mm (istniejący przelew burzowy wykonany jeszcze na etapie budowy Oczyszczalni Ścieków w Lubomierzu ta jest w roku 1994). W związku z opracowaniem OPERATU WODNOPRAWNEGO „Na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych przelewem burzowym do rzeki Oldzy z Oczyszczalni Ścieków w Lubomierzu” i wydaniem przez Starostę Lwóweckiego POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO „na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych przelewem burzowym do rzeki Oldzy z Oczyszczalni Ścieków w Lubomierzu” zachodzi potrzeba montażu niniejszej zasuwy nożnej co jest wymagane przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska .

1. Materiały :

- Zasuwa nożna kolnierzowa DN 300 : 4.150,- zł.
- Łącznik rurowo-kolnierzowy DN 300 (2 szt. x 1.532,- zł.) : 3.064,- zł.
- Komplet doszczelniający DN 300 (2 szt. x 88,- zł.) : 176,- zł.
- Obudowa teleskopowa do zasuw DN 300 : 231,- zł
- Skrzynka uliczna do zasuw : 73,- zł.
- Płyta podkładowa do skrzynek do zasuw : 19,- zł.
- Koszty zakupu materiałów (8 %) : 617,- zł.
- Pospółka (z dostawą) (2,7 t. x 90,- zł.) : 243,- zł.

Razem materiały z dostawą 8.573,- zł.

2. Robocizna : 1.390,- zł.

3. Sprzęt (koparka, ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy) : 750,- zł.

RAZEM (NETTO) 10.713,- zł.

RAZEM (BRUTTO) 13.177,- zł.

OGÓŁEM

24.292,- ZŁ. (NETTO)

29.879,- ZŁ. (BRUTTO)

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu prosi o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków na wyżej wymienione prace modernizacyjno - inwestycyjne Wodociągu Sieciowego w Lubomierzu i Oczyszczalni Ścieków w Lubomierzu. Nadmieniamy, że ośrodki na regenerację studni nr 1b występowaliśmy w roku 2017 i 2018, a o środki na montaż zasuwy w roku 2018.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Gierus

